

	Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár anyag (nettó)	Egységár munkadíj (nettó)	Összes anyag (nettó)	Összes díj (nettó)
	I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK						
1.	Építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése	2	mérnök nap	5 Ft	118 375 Ft	10 Ft	236 750 Ft
2.	Építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai készítése	1	klis	80 495 Ft	156 255 Ft	80 495 Ft	156 255 Ft
3.	A teljes objektum főpontjainak és részletpontjainak kitűzése	1	mérnök nap	5 Ft	241 485 Ft	5 Ft	241 485 Ft
4.	Megvalósítási terv készítése (geodéziai felméréssel)	1	db	5 Ft	80 495 Ft	5 Ft	80 495 Ft
5.	Aszfaltburkolatú útpályaszervezet bontása, hozzá tartozó alépitménnyel együtt (0,5 méter mélységig)	34	m ³	5 Ft	11 838 Ft	170 Ft	402 492 Ft
6.	Kockakő burkolatú útpályaszervezet bontása, hozzá tartozó alépitménnyel, deponálással együtt (0,5 méter mélységig)	384	m ³	5 Ft	11 838 Ft	1 920 Ft	4 545 792 Ft
7.	Meglévő szegélyek bontása hozzá tartozó alapperendával	243	m	5 Ft	1 789 Ft	1 215 Ft	437 157 Ft
8.	Meglévő víznyelők bontása hozzá tartozó aknával, DN200 KG PVC bekötéssel	63	db	5 Ft	33 145 Ft	30 Ft	198 870 Ft
	I. BONTÁSI, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:					83 850 Ft	6 299 296 Ft
	II. ÉPÍTÉSI MUNKÁK						
9.	Homokos kavics fagyvédő réteg készítése (20 cm vastagságban)	133	m ³	14 679 Ft	6 156 Ft	1 952 307 Ft	818 748 Ft
10.	Saványbeton C12/15-32-FN beton útalap készítése (20 cm vastagságban)	117	m ³	36 460 Ft	17 520 Ft	4 265 820 Ft	2 049 840 Ft
11.	Sakret NBM 4-HB kőburkolat ágyazóhabarcs terítése (15 mm vastagságban)	684	m ²	6 440 Ft	1 184 Ft	3 760 860 Ft	691 456 Ft
12.	Térburkolat készítése rendszerkőből, vízzáró Sakret ZPF térkőfugával, 8 cm vastagsággal (Semmelrock Cytlop komló szűrő terke Einstein fugarendszerrel vagy muszállal azzal egyenértékű)	427	m ²	11 193 Ft	5 493 Ft	4 779 411 Ft	2 345 511 Ft
13.	Vágott bazalt nagykockakő burkolat építése, vízzáró Sakret ZPF térkőfugával, 10 cm vastagsággal (20x20x10 cm)	145	m ²	21 308 Ft	23 675 Ft	3 089 660 Ft	3 432 875 Ft
14.	Bazalt kiskockakő burkolat készítése rendszerkőből, vízzáró Sakret ZPF térkőfugával, 10 cm vastagsággal (10x10x10 cm)	13	m ²	29 831 Ft	23 675 Ft	387 803 Ft	307 775 Ft
	Kiemelt bazalt szegély építése alapárak kiemeléssel, C20/25-32-FN beton alapperendával és megtámasztással, házagolással, előregyártott elemekből	318	m	3 315 Ft	8 897 Ft	1 047 540 Ft	2 043 052 Ft
16.	Süllyesztett bazalt szegély készítése alapárak kiemeléssel, C20/25-FN beton alapperendával és megtámasztással, házagolással, előregyártott szegélyelemekből	211	m	3 315 Ft	8 997 Ft	699 465 Ft	1 898 367 Ft
	II. ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					19 882 856 Ft	14 387 624 Ft
	III. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI MUNKÁK						
17.	Leier Előregyártott víznyelőakna építése Ø50 átmérővel, fénkelemmel, beépített DN200 csatlakozó idommal, magasló- és felső elemmel, 48x48-as teherbíró fedlappal, földmunkával, ágyazattal együtt "a pontos elemösszetételt a helyszínen mért alapján szükséges megvalósítási, szakfelügyelő és szolgáltató jóváhagyásával	3	db	137 315 Ft	89 965 Ft	411 945 Ft	269 895 Ft
18.	Víznyelő akna bekötés építése meglévő tisztító aknához KG-PVC (PVC-U) csővekből, idomokkal, DN200 átmérővel, földmunkával, ágyazattal együtt	6	m	8 050 Ft	8 050 Ft	48 300 Ft	48 300 Ft
	III. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:					460 245 Ft	318 195 Ft
	IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK						
19.	Közüti táblák oszlopainak kihelyezése, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop monolit betonlappal	8	db	22 255 Ft	23 675 Ft	178 040 Ft	189 400 Ft
20.	Közüti (KRESZ) jelzőtáblák és közüti útbegazító táblák felszerelése oszlopokra, 2-2 bilincskészlettel	23	db	23 675 Ft	14 205 Ft	644 525 Ft	326 715 Ft
21.	Kézi burkolati jel készítése, sárga színben	8	m ²	11 838 Ft	6 156 Ft	94 704 Ft	49 248 Ft
	IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN:					817 269 Ft	565 363 Ft
	ÖSSZESEN NETTÓ					21 344 330 Ft	21 579 478 Ft
	ÁFA (27%)						11 586 998 Ft
	MINDÖSSZESEN BRUTTÓ						33 166 476 Ft