±0,00 = mBf. 110,10 „A" épülettömb földszinti födém vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az "A" épület földszinti padlósíkja +0,15 = mBf 110,25
mértékadó talajvízszint: mBf=109,00

MEGJEGYZÉSEK:

Az anyagjelölések az építészeti és tartószerkezeti műszaki leírással, rétegrendi kiírással és a költségvetési tétel kiírással együtt értelmezendők.
A tervekben szereplő építési termékek csak a Tervező jóváhagyásával válthatóak ki azzal műszakilag egyenértékű építési termékekkel.
A terv ±0,00 szintje az „A" épülettömb földszinti födém vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az építmény "A" épület földszinti, burkolattal ellátott végleges padlószintje +0,15 = mBf 110,25.
Jelen terv kiviteli tervdokumentáció részeként készült, ennek megfelelő részletezettséggel!
A tervek, részlettervek rajzi információk mellett szöveges információkkal is kiegészülnek! Ezek együtt értelmezendők!
A tervek minden szerkezeti méretet illetően, szakági tervezők tervei alapján készültek, azokat nem helyettesítik!
Belső kialakítások Belsőépítészeti tervek szerint!
Beépített egyedi szerkezetekről az adott szakág, illetve kiválasztott gyártó által készített felmérési dokumentáció, és gyártmányterv készítése szükséges!
Beépítésük, elhelyezésük fenti tervek elkészítése és előzetes egyeztetés után, minden érvényben lévő jogszabály betartásával lehetséges!
Tervtől eltérni csak a Tervezők beleegyezésével, és annak minden következményével lehet! A tervmódosítás az Engedélyezési eljárás módosítását is maga után vonja, amennyiben azok a jogszabályban meghatározott lehetséges eltéréseket túllépik! Kérdéses esetekben a Tervező(k) véleményét ki kell kérni!
Minden esetben az érvényes jogszabályok és előírások szerint kell eljárni!
Jelen tervdokumentáció és annak összes melléklete a tervező szellemi alkotása, melynek védelméről az 1999. LXXVI. törvény gondoskodik. Terveket felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.

Szám	Helyiség neve	Padlóburkolat típusa	Terület
A-10.1	Lépcsőház	Imp. csiszolt betonpadló	9,28
A-10.2	Előtér	Műgyanta	4,48
A-10.3	Előtér	Műgyanta	5,51
A-10.4	Előtér	Műgyanta	8,22
A-10.5	Közlekedő sáv	Imp. csiszolt betonpadló	178,35
A-10.6	Parkoló	Imp. csiszolt betonpadló	141,66
A-10.7	Parkoló	Imp. csiszolt betonpadló	38,80
A-10.8	Trafó	Nyers beton	29,75
A-10.9	Villamos fogadó helyiség	Imp. csiszolt betonpadló	6,13
A-10.10	Gázfogadó helyiség	Imp. csiszolt betonpadló	2,62
A-10.11	Közlekedő	Műgyanta	5,85
A-10.12	Nyomásfokozó	Műgyanta	11,38
A-10.13	Közlekedő	Műgyanta	30,23
A-10.14	Csapadékvíz tározó	Nyers beton	42,70
A-10.15	Légbeejtő akna	Imp. csiszolt betonpadló	14,90
AF-01	A épület liftakna	Nyers beton	4,46
			534,32 m²
B-10.1	Lépcsőház	Műgyanta	40,13
B-10.2	Közlekedő	Műgyanta	4,43
B-10.3	Villamos helyiség	Műgyanta	4,32
B-10.4	Közlekedő	Műgyanta	11,08
B-10.5	Túlnyomásos ventillátor	Műgyanta	3,46
B-10.6	Túlnyomásos előtér	Műgyanta	2,29
B-10.7	Túlnyomásos előtér	Műgyanta	34,22
B-10.8	Közlekedő	Műgyanta	5,27
B-10.9	Közlekedő	Műgyanta	35,10
B-10.10	Túlnyomásos előtér	Műgyanta	2,29
BF-01	A épület liftakna	Nyers beton	4,38
			146,97 m²
AT-101	Tároló	Műgyanta	2,29
AT-102	Tároló	Műgyanta	2,29
AT-103	Tároló	Műgyanta	2,30
AT-104	Tároló	Műgyanta	3,50
AT-105	Tároló	Műgyanta	3,50
AT-106	Tároló	Műgyanta	2,23
AT-107	Tároló	Műgyanta	3,50
AT-108	Tároló	Műgyanta	3,50
AT-109	Tároló	Műgyanta	2,38
AT-110	Tároló	Műgyanta	2,30
AT-111	Tároló	Műgyanta	3,77
AT-112	Tároló	Műgyanta	2,25
AT-113	Tároló	Műgyanta	2,25
AT-114	Tároló	Műgyanta	4,03
AT-115	Tároló	Műgyanta	4,51
AT-116	Tároló	Műgyanta	3,51
AT-117	Tároló	Műgyanta	3,52
AT-118	Tároló	Imp. csiszolt betonpadló	4,80
AT-119	Tároló	Imp. csiszolt betonpadló	4,32
BT-101	Tároló	Műgyanta	4,92
BT-102	Tároló	Műgyanta	3,56
BT-103	Tároló	Műgyanta	3,56
BT-104	Tároló	Műgyanta	3,56
BT-105	Tároló	Műgyanta	3,15
BT-106	Tároló	Műgyanta	4,80
BT-107	Tároló	Műgyanta	3,92
BT-108	Tároló	Műgyanta	3,92
BT-109	Tároló	Műgyanta	3,92
BT-110	Tároló	Műgyanta	3,92
BT-111	Tároló	Műgyanta	4,99
BT-112	Tároló	Műgyanta	2,62
BT-113	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-114	Tároló	Műgyanta	3,55
BT-115	Tároló	Műgyanta	3,54
BT-116	Tároló	Műgyanta	3,01
BT-117	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-118	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-119	Tároló	Műgyanta	4,14
BT-120	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-121	Tároló	Műgyanta	3,44
BT-122	Tároló	Műgyanta	3,44
BT-123	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-124	Tároló	Műgyanta	3,50
BT-125	Tároló	Műgyanta	2,68
BT-126	Tároló	Műgyanta	3,62
BT-127	Tároló	Műgyanta	5,57
BT-128	Tároló	Műgyanta	2,95
BT-129	Tároló	Műgyanta	2,86
BT-130	Tároló	Műgyanta	2,95
BT-131	Tároló	Műgyanta	2,75
BT-132	Tároló	Műgyanta	2,75
BT-133	Tároló	Műgyanta	2,80
BT-134	Tároló	Műgyanta	2,80
BT-135	Tároló	Műgyanta	3,16
BT-136	Tároló	Műgyanta	2,06
BT-137	Tároló	Műgyanta	2,06
BT-138	Tároló	Műgyanta	2,22
BT-139	Tároló	Műgyanta	2,23
BT-140	Tároló	Műgyanta	1,81
BT-141	Tároló	Műgyanta	3,52
BT-142	Tároló	Műgyanta	1,90
BT-143	Tároló	Műgyanta	1,64
BT-144	Tároló	Műgyanta	4,24
BT-145	Tároló	Műgyanta	2,21
BT-146	Tároló	Műgyanta	2,06
BT-147	Tároló	Műgyanta	2,06
BT-148	Tároló	Műgyanta	3,54
BT-149	Tároló	Műgyanta	2,04
BT-150	Tároló	Műgyanta	2,20
BT-151	Tároló	Műgyanta	2,88
BT-152	Tároló	Műgyanta	2,14
BT-153	Tároló	Műgyanta	2,11
BT-154	Tároló	Műgyanta	3,78
BT-155	Tároló	Műgyanta	3,78
BT-156	Tároló	Műgyanta	3,71
BT-157	Tároló	Műgyanta	3,71
BT-158	Tároló	Műgyanta	3,98
BT-159	Tároló	Műgyanta	3,98
BT-160	Tároló	Műgyanta	3,98
BT-161	Tároló	Műgyanta	2,29
			256,73 m²
C-10.1	Közlekedő sáv	Imp. csiszolt betonpadló	395,13
C-10.2	Közparkoló	Imp. csiszolt betonpadló	168,04
C-10.3	Közparkoló	Imp. csiszolt betonpadló	103,35
C-10.4	Közlekedő sáv	Imp. csiszolt betonpadló	24,44
C-10.5	Közparkoló	Imp. csiszolt betonpadló	122,15
			813,11 m²
			1 751,13 m²

PARKOLÁSI MÉRLEG

Közparkoló

21 db	Közparkoló hely	x2
1 db	Mozgássérült közparkoló hely	x2
7 db	Eleketromos gyorstöltős közparkoló hely	x4

Rendelet alapján 72 db parkoló

Privát parkoló

14 db	Privát parkoló	x1
1 db	Mozgássérült privát parkoló	x1

Összesen: **87 db**

ANYAGJELÖLÉS

- Talaj
- N+F tégla falazat
- Vasbeton
- Vízzáró vasbeton
- EPS hőszigetelés
- Ásványi hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- Kavics
- Esztrich beton
- Feltöltés
- Jetgrouting beton
- Bitumenes vízszigetelés
- Drénlemez
- XELLA Silka falazat
- Párazáró bit. lemez
- PVC vízszigetelés

ZIP architects, 9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44., ZIP Architects Kft., Tel.: +36 30 790 4149	
Megrendelő:	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.
Tervezett helyszín:	1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934
Megbízás:	Önkormányzati társasház
	A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. szerzői jogi törvény biztosítja!

Név:		Aláírás:			
Építész munkatársak	Ruppert András É 08-0585				
	Juhász-Szigeti Zsófia É 08-0639	Épületgépész	Parsch Ádám G 01-15737	Út tervező	Vida Zoltán KÉ-K 05-1619
	Pánovits Norbert Gyula	Villam. tervező	Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132	Rehabilitációs szakértő	Bisothka Noémi
	Simon László	Tűzépítész	Fodor Emese K 07-0436		
Tartószerk.	Zelei Péter T 08-0881	Körny. tervező	Molnár Csaba 03-0112		
Tűzvéd.	Pukánszky Gabriella TUÉ 01-0468	Közm. tervező	Székely Lajos VZ-TEL 01-12861		

ZIP Architects Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.

Munkarész:	É_KA Alaprajzok
Rajzszám:	É_KA-01REV1
Rajzmegnevezés:	Mélygarázs alaprajza
Dátum:	2022. 03. 06.
Tervfajta:	Kiviteli terv
Lépték:	M1:50